

附 件：

S303德江县桶井至文新公路改扩建工程 施工图设计变更投资审定表

单位：元

序号	工程或费用名称	单 位	原批复方案 工程量	变更后方案 工程量	原批复方 案投资	变更后方案 投资	变更金额 增(+) 减 (-)
	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	0.922	0.922	37327785	27079856.96	-10247928
一	临时工程	公路公里	0.922	0.922	1777027.8	1767526.54	-9501
1	临时道路	km	1.202	0.99	49549.44	40810.27	-8739
2	临时便桥	m	80	80	154792.54	154695.94	-97
3	临时电力线路	km	0.6	0.6	22438.02	22423.73	-14
4	施工场地	处	1	1	211683.96	211569.31	-115
5	混凝土搅拌站（楼）安拆	座	1	1	232988	232853.65	-134
6	沥青混合料和设备安拆	座	1	1	647999.34	647599.25	-400
7	稳定土厂拌设备安拆	座	1	1	243937.38	243937.38	0
8	变压器	台	1	1	201605.52	201603.37	-2
9	保通便道	km	0.14	0.14	12033.64	12033.64	0
二	路基工程	km	0.668	0.6295	2223270.4	1701780.55	-521490
1	场地清理	公路公里	0.668	0.6295	24180.95	34256.69	10076
2	挖方	m3	35408	11678	1307838.8	591283.87	-716555
3	填方	m3	6666	26915	62897.15	390241.08	327344
4	填前夯实	m3	958.8	1558.8	19290.22	31361.69	12071
5	桥头路基	m3	2199.8	1716.5	287979.71	226741.45	-61238
6	陡坡路堤	m3	129		1717.33		-1717
7	填挖交界	m3	1302	977	37105.74	27893.48	-9212
8	排水工程	公路公里	0.668	0.6295	400758.86	353221.79	-47537
9	防护与加固工程	公路公里	0.668	0.6295	81501.72	46780.49	-34721
三	路面工程	km	0.668	0.6295	1206650.2	749074.3	-457576
1	路面底基层	m2	5865	3649	145091.08	90270.65	-54820
2	路面基层	m2	5865	3649	448335.96	280508.9	-167827
3	透层、粘层、封层	m2	5865	3649	75678.43	47084.5	-28594
4	沥青混凝土面层AC-16C	m2	5865	3649	252242.11	154535.38	-97707
5	沥青混凝土面层AC-13C	m2	5865	3649	211938.45	129959.01	-81979
6	混凝土加固土路肩	m3	167	106.34	73364.2	46715.86	-26648
四	长滩河大桥	m	254	292.5	31250647	21048251.86	-10202395
1	基础工程	m3	1039.17	2832.4	799623	4952858	4153235
2	下部构造	m3	3049.04	3608.1	7282680	6402842	-879838
3	上部构造	m2	3048	3510	19054233	6830400	-12223833
3.1	变截面连续钢构箱梁	m3	3100.2		18272403		-18272403

序号	工程或费用名称	单 位	原批复方案 工程量	变更后方案 工程量	原批复方 案投资	变更后方案 投资	变更金额 增 (+) 减 (-)
3.2	预应力混凝土T梁	m3	161.7	2176.6	781830	6830400	6048570
4	桥面铺装及其他工程	m2	3048	3510	4114111	2862153	-1251959
五	公路与公路平面交叉	处	1	3	275837	1208249.57	932412
1	挖方	m3	403	1156	19709	53655	33946
2	填方	m3		257		2340	2340
3	排水、防护及绿化工程	m3	58.8	241.7	43099	105854	62756
4	路面工程	m2	1071	5036	211660	960481	748821
5	平交道口桩	根	6	10	390	650	260
6	Φ50cm铸铁管	m		104		85268	85268
7	橡胶减速带	m	7		980		-980
七	公路设施及预埋管线工程	公路公里	0.922	0.922	482715	495424.69	12710
2	钢筋混凝土护栏	m3/m	52.3 / 108	143.7 / 297	82945	227951	145006
3	波形钢板护栏	m	482	218	143808	79570	-64238
4	路面标线	m2	604.7	656.9	22628	24324	1696
5	轮廓标	块	108	142	571	750	180
6	里程碑、百米桩、公路界碑	块	27	26	2253	2252	-1
7	各类标志牌	块	13	19	130266	160578	30312
8	弃土场	处	1		100245		-100245
八	绿化及环境保护工程	公路公里	0.922	0.922	111637	109549.47	-2088
1	种植香樟	株	206	248	56654	68165	11511
2	栽植油麻藤	株	320	560	14862	25993	11131
3	栽植灌木	株	56	98	3000	2295	-705
4	栽植劈荔	株	162	284	2676	5093	2417
5	种植土	m3	109	174	5014	8004	2990
6	取、弃土场绿化	1处	1		29431		-29431
	第二部分 设备及工具、器具购置费	公路公里	0.922	0.922	4278	4278	0
1	办公及生活用家具购置	公路公里	0.922	0.922	4278	4278	0
	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	0.922	0.922	4470532	4395593.15	-74939
一	土地征用及拆迁补偿费	公路公里	0.922	0.922	1836328	1898370	62042
1	土地征用及青苗赔偿费	公路公里	0.922	0.922	1282840	1822370	539530
2	拆迁安置补助费	公路公里	0.922	0.922	553488	76000	-477488
二	建设项目管理费	公路公里	0.922	0.922	2578660	2103748.27	-474912
1	建设单位管理费	公路公里	0.922	0.922	906246	680004.54	-226241
2	工程监理费	公路公里	0.922	0.922	933195	673743.73	-259451
3	设计咨询审查费	公路公里	0.922	0.922		50000	50000
4	竣（交）工验收试验检测费（路线）	公路公里	0.668	0.668	9220	20000	10780
5	竣（交）工验收试验检测费（桥梁）	桥梁公里	0.254	0.254	30000	80000	50000
6	桥梁监控费	桥梁公里	0.254	0.254	700000	600000	-100000

序号	工程或费用名称	单 位	原批复方案 工程量	变更后方案 工程量	原批复方 案投资	变更后方案 投资	变更金额 增 (+) 减 (-)
四	建设项目前期工作费	公路公里	0.922	0.922		280000	280000
1	勘察设计费	公路公里	0.922	0.922		280000	280000
五	专项评价（估）费	公路公里	0.922	0.922	36880	100000	63120
1	环境影响评价费	公路公里	0.922	0.922	18440	50000	31560
2	水土保持评估费	公路公里	0.922	0.922	18440	50000	31560
八	联合试运转费	公路公里	0.922	0.922	18664	13474.88	-5189
	预备费	公路公里	0.922	0.922	1254078	940488.62	-313589
	合 计	公路公里	0.922	0.922	43056673	32420216.83	-10636456