

G321西秀区青山至普定熊家场公路(青山至普定新房段)改扩建工程
K16+089-K21+727.74段路面结构变更预算审查表

分项编号	工程或费用名称	单位	工程数量	咨询预算金额 (元)	审查工程 数量	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	21.72	2621472.36	21.72	2621472.36	0
103	路面工程	km		2621472.36		2621472.36	0
LM01	沥青混凝土路面			2614567.5		2614567.5	0
LM0103	路面基层	m2		206740.9		206740.9	0
LM010302	15cm低剂量水泥稳定类基层	m2	44365	1655701.8	44365	1655701.8	0
LM010304	级配碎（砾）石基层	m2	-44365	-1448960.9	-44365	-1448960.9	0
LM0105	沥青混凝土面层	m2		2407826.6		2407826.6	0
LM010501	细粒式沥青混凝土Sup-13厚40mm	m2	-39641	-1874622.89	-39641	-1874622.89	0
LM010502	中粒式沥青混凝土Sup-16厚50mm	m2	-44365	-2748411.75	-44365	-2748411.75	0
LM010503	8cm EME-20沥青混凝土面层	m2	44365	4613160.01	44365	4613160.01	0
LM010504	4cm BBME-13沥青混凝土面层	m2	39641	2417701.23	39641	2417701.23	0
LM04	路槽、路肩及中央分隔带	m3		6904.86		6904.86	0
LM0401	挖路槽	m3	680	19161.72	680	19161.72	0
LM040101	土质路槽	m3	204	3353.76	204	3353.76	0
LM040102	石质路槽	m3	476	15807.96	476	15807.96	0
LM0402	路肩	m3	-625	-12256.86	-625	-12256.86	0
LM040201	培路肩	m3	-625.35	-12256.86	-625.35	-12256.86	0
4	第四部分 预备费	公路公里	21.72		21.72		0
401	基本预备费	元					0
402	价差预备费	元					0
5	第一至四部分合计	公路公里	21.72	2621472.36	21.72	2621472.36	0
7	公路基本造价	公路公里	21.72	2621472.36	21.72	2621472.36	0