

附件

# G653都匀羊列至王司公路改扩建工程

## 初步设计概算审查对照表

| 分项<br>编号 | 工程或费用名称                | 单位             | 总数量           | 咨询概算金额<br>(元)      | 审查概算金额<br>(元)      | 差值<br>(元)         |
|----------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b> | <b>第一部分 建筑安装工程费</b>    | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>306,825,497</b> | <b>305,623,405</b> | <b>-1,202,092</b> |
| 101      | 临时工程                   | 公路公里           | 33.797        | 5,526,155          | 5,516,130          | -10,025           |
| 102      | 路基工程                   | km             | 33.11         | 150,797,768        | 150,275,510        | -522,258          |
| 103      | 路面工程                   | km             | 35.069        | 61,071,627         | 60,741,140         | -330,487          |
| 104      | 桥梁涵洞工程                 | km             | 0.687         | 38,553,965         | 38,517,011         | -36,954           |
| 106      | 交叉工程                   | 处              | 43            | 17,394,657         | 17,323,778         | -70,879           |
| 107      | 交通工程及沿线设施              | 公路公里           | 35.756        | 14,384,008         | 14,374,980         | -9,028            |
| 108      | 绿化及环境保护工程              | 公路公里           | 33.797        | 2,828,969          | 2,650,217          | -178,752          |
| 109      | 其他工程                   | 公路公里           | 33.797        | 5,601,090          | 5,578,262          | -22,828           |
| 110      | 专项费用                   | 元              |               | 10,667,258         | 10,646,377         | -20,881           |
| <b>2</b> | <b>第二部分 土地使用及拆迁补偿费</b> | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>136,470,736</b> | <b>136,470,736</b> |                   |
| 201      | 土地使用费                  | 亩              | 969.32        | 108,410,759        | 108,410,759        |                   |
| 202      | 拆迁补偿费                  | km             | 33.797        | 24,979,080         | 24,979,080         |                   |
| 203      | 水土保持补偿费                | m <sup>2</sup> | 646216.564    | 775,460            | 775,460            |                   |
| 204      | 其他补偿费(矿产压覆补偿费)         |                |               | 2,305,437          | 2,305,437          |                   |
| <b>3</b> | <b>第三部分 工程建设其他费</b>    | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>31,104,594</b>  | <b>31,087,526</b>  | <b>-17,068</b>    |
| 301      | 建设项目管理费                | 公路公里           | 35.756        | 14,686,170         | 14,678,561         | -7,609            |
| 303      | 建设项目前期工作费              | 公路公里           | 35.756        | 7,443,472          | 7,438,899          | -4,573            |
| 304      | 专项评价(估)费               | 公路公里           | 33.797        | 3,879,100          | 3,879,100          |                   |
| 305      | 联合试运转费                 | 公路公里           | 33.797        | 121,603            | 121,525            | -78               |
| 306      | 生产准备费                  | 公路公里           | 35.756        | 1,606,213          | 1,606,213          |                   |
| 308      | 工程保险费                  | 公路公里           | 35.756        | 1,226,217          | 1,221,408          | -4,809            |
| 309      | 其他相关费用                 | 公路公里           | 35.756        | 2,141,820          | 2,141,820          |                   |
| <b>4</b> | <b>第四部分 预备费</b>        | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>23,720,041</b>  | <b>23,659,083</b>  | <b>-60,958</b>    |
| 401      | 基本预备费                  | 元              |               | 23,720,041         | 23,659,083         | -60,958           |
| 402      | 价差预备费                  | 元              |               |                    |                    |                   |
| <b>5</b> | <b>第一至四部分合计</b>        | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>498,120,869</b> | <b>496,840,750</b> | <b>-1,280,119</b> |
| <b>6</b> | <b>建设期贷款利息</b>         | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> |                    |                    |                   |
| <b>7</b> | <b>公路基本造价</b>          | <b>公路公里</b>    | <b>35.756</b> | <b>498,120,869</b> | <b>496,840,750</b> | <b>-1,280,119</b> |